



ООО «Инженерные бизнес-технологии»  
308023, Белгород, ул. Студенческая, д.18 (2-й этаж)  
Телефон/факс: (4722) 31-64-57  
E-mail: [director@inbitek.ru](mailto:director@inbitek.ru), [belgorod@inbitek.ru](mailto:belgorod@inbitek.ru)  
Web: [www.inbitek.ru](http://www.inbitek.ru)



\* Металлоконструкции \* Металлоизделия \* Водонапорные башни и резервуары \* Ломовозы и бункеры \* Баки \*

### Коммерческое предложение по комплексу строительно-монтажных работ по водонапорным башням Рожновского 2019!

Компания ООО «Инженерные бизнес-технологии» предлагает комплекс работ по доставке, укрупнительной сборке, монтажу, финишной покраске и обвязке водонапорных башен Рожновского на объектах Заказчика.

№	Принципиальная схема устройства	Вид работ	Стоимость, шт./руб.
1		<b>Фундамент:</b> устройство фундамента осуществляется в соответствии с требованиями ТП 901-5-29, с устройством песчаного основания. Емкость – 22-24 куб.м. Возможно изменение конструктива и стоимости по согласованию с Заказчиком.	<b>570 000</b>
2		<b>Доставка:</b> осуществляется спецтрапами для перевозки негабаритных грузов. Для транспортировки ВБР 15, 25 куб.м. требуется 1 рейс, для перевозки ВБР емкостью 50, 120, 160 куб.м. требуется 2 рейса. Стоимость доставки рассчитывается детально при предоставлении адреса выгрузки, и не включает в себя стоимость ГПМ для выгрузки ВБР.	<b>200 руб./км. X км рейса в обе стороны</b>
3		<b>Укрупнительная сборка:</b> осуществляется по месту планируемого монтажа, включает в себя стяжку элементов ВБР, обварку ограждений, монтажных бугелей, затяжку люков через резину, окраску монтажных швов грунтом ГФ-021.	<b>150 000</b>
4		<b>Устройство внешнего перелива:</b> включает в себя изготовление и приварку опорных кронштейнов, монтаж пластиковой трубы, вварку отвода переливной трубы, проверку на герметичность.	<b>30 000</b>
5		<b>Монтаж:</b> включает в себя установку собранной ВБР на фундамент, в т.ч. через монтажные пластины для соответствия требованиям СНИП по вертикали, приварку ВБР к закладным деталям, устройство косынок жесткости.	<b>180 000</b>
6		<b>Финишная покраска:</b> осуществляется эмалью ПФ-115, либо составом грунт-эмаль 3в1, в 2 слоя толщиной не менее 80 мкм, в один цвет (белый, серый). При колеровке 2-3 цвета (например триколор), стоимость увеличивается на 15%. Индивидуальная цветовая гамма рассчитывается дополнительно.	<b>70 000</b>
7		<b>Нанесение логотипа:</b> осуществляется по согласованному с Заказчиком трафарету (размер, вид, цвет). Файл трафарета в формате CDR либо PSD предоставляется Заказчиком.	<b>25 000</b>
8		<b>Устройство колодца (септика):</b> включает в себя устройство днища, колец (3 шт), крышки и люка, обмазку праймером, гидроизоляцию.	<b>80 000</b>
9		<b>Обвязка:</b> включает в себя устройство патрубков, развязки труб ПЭ 100 мм, задвижки (крана). Стоимость может существенно меняться в зависимости от требований проекта.	<b>30 000</b>
10		<b>Обваловка:</b> включает доставку, обсыпку грунтом ВБР до уровня 3,0м, экскаваторные работы, трамбовку грунта.	<b>120 000</b>

#### Условия работ:

1. Авансирование 50% полного объема согласованных работ, далее доплата пропорционально за каждый выполненный этап работ.
2. Доступ к электричеству в пределах 50 м от места монтажа. В случае отсутствия электричества стоимость работ, требующих использования электроинструмента (сварочные работы, окрасочные работы) увеличивается на 10-15%
3. Работы осуществляются в соответствии с Договором и правилами проведения работ при учете погодных (ветровых) условий, в соответствии с действующими нормами и правилами.

С уважением,  
Генеральный директор  
ООО «ИнБиТек»  
+7 (4722) 31-64-57, [director@inbitek.ru](mailto:director@inbitek.ru)

Чернов Игорь Владленович

#### Регистрационные данные:

ОГРН 1083123010574  
ИНН 3123181560 / КПП 312301001  
ОКПО 86744388, ОКВЭД 46.72.21

#### Банковские реквизиты:

р/с № 40702810302000066761 в ОО № 32 «Белгородский»  
ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»  
к/с 30101810300000000760 БИК 047888760